

Gemeinde Böbingen
 Frau Huttelmaier
 Römerstraße 2
 73560 Böbingen a. d. R.

Montag, 12. Juli 2021

ANGEBOT

Betreff > Skate Elemente > 73560 Böbingen

Sehr geehrte Frau Huttelmaier,

herzlichen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Skateanlagen. Gerne übersenden wir Ihnen ein Angebot.

1	1 Stück	Quarter-Bank mit Plattform, (Anlauf- und Eckelemente), Länge 342 cm, Breite 500 cm, Höhe 125 cm	9.125,00 €	9.125,00 €
2	1 Stück	Pyra mit Kink-, Double Kink-, Hubba-, Straight Ledge und Rail, (3-seitige Funboxen), Länge 830 cm, Breite 935 cm, Höhe 98 cm	18.625,00 €	18.625,00 €
3	1 Stück	Bank Hip 45°, (Anlauf- und Eckelemente), Länge 410 cm, Breite 581 cm, Höhe 125 cm	9.375,00 €	9.375,00 €
4	1 Stück	Manual Pad mit Rail, (Grind Elemente), Länge 500 cm, Breite 150 cm, Höhe 20/40 cm	2.250,00 €	2.250,00 €
5	1 Stück	Basic Miniramp Beton, (Mini-, Halfpipe und Pools), Länge 980 cm, Breite 600 cm, Höhe 125 cm	18.750,00 €	18.750,00 €
6	1 pauschal	Transportkosten inkl. Maut	4.200,00 €	4.200,00 €
7	1 pauschal	Krankkosten inkl. An-/Abfahrt, Versicherung und Dieselzuschlag	1.400,00 €	1.400,00 €
8	1 pauschal	Montagekosten inkl. An-/Abfahrt	5.500,00 €	5.500,00 €
			Zwischensumme	69.225,00 €
			+ 19% Mwst	13.152,75 €
			Endsumme	82.377,75 €

Alle Geräte entsprechen der Norm für Skateparks DIN EN 14974.

Fertigbetonteile aus hochwertigen C 35/45 Beton, beidseitig armiert, glatt geschalt, gefertigt nach DIN 18500 und 18333. Wandstärke 16 cm. Sichtbare Flächen sind mit einer Grundierung und hellgrauer PU-Beschichtung versehen und somit witterungsbeständig.

Rampen über 1 m Podesthöhe sind mit feuerverzinkten Geländer ausgestattet. Kantenschutzwinkel, Copings- und Abschlußrohre sind aufgrund der negativen Gleiteigenschaft von Edelstahl aus feuerverzinkten Stahl gefertigt. Coping/Abschlußrohre haben 60 mm Durchmesser und geschlossenen Enden. Der Kantenschutz ist als Winkel 40/40/4mm gerundet mit R=3mm ausgeführt. Alle Einbauteile sind im Beton vergossen.

Alle Fugen sind Arbeitsfugen und unterliegen der regelmäßigen Wartung durch den Betreiber. Fugen im Fahrbereich werden durch Hartverfugung mittels Kunstharz-Quarzsand-Gemisch nachträglich geschlossen. Nicht skatebare sind dauerelastisch verfugt.

Alle Beton Skategeräte sind sehr geräuscharm, da durch die dickwandige Wandstärke der Schall geschluckt wird und kein Eigengeräusch entsteht.

Das hohe Eigengewicht und der Verzicht auf Schraubverbindungen machen die Elemente vandalismussicher, feuerresistent und nahezu wartungsfrei.

Die Geräte können bei Bedarf auch an einem neuen Standorte versetzt werden.

Bitte beachten Sie folgende Voraussetzung die für eine erfolgreiche Montage notwendig sind:

- Ebener tragfähiger Platz (Bodenpressung 0,1 MN/mm²)
- Befestigte tragfähige Zufahrt für schweren LKW (Sattelschlepper 38 t, Länge 13,5 m) und ein geeigneter Autokran (ca. 30 t – 100 t) bis direkt zum Aufstellungsort
- Der von uns angebotene Kran kann die Elemente max.10 m weit heben!
- Wir weisen darauf hin, das Bauverzögerung durch Umladen, Wartezeit oder Sonstigen wegen einer nicht gegebene Anfahrt mit Regiestunden (Autokran 150.- €/Std; LKW 100 .- €/Std; Montageteam pro Mann 70.- €/Std) abgerechnet werden.
- Die Lutttemperatur muss mindestens + 10 Grad Celsius betragen um Kunstharz zu verarbeiten
- Strom 220V/16A und Wasseranschluss, sowie Entsorgungsmöglichkeit für ca.1 m³ Baustellenabfall sind Bauseits zu stellen
- Die Geräte dürfen während der 3 tägigen Abbindezeit nicht benutzt werden (Der Platz ist durch eine Sicherheitsfirma oder einen Bauzaun abzusichern).
- Die Abnahme hat unverzüglich (Innerhalb eines Werktages) nach Fertigstellung zu erfolgen

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf den Rohstoff- und Materialmärkten ist evtl. mit

unvorhersehbaren Materialpreissteigerungen unserer Vorlieferanten zu rechnen. Sollte sich der Einkaufspreis/Marktpreis für benötigte Materialien des obigen Angebotes bzw. Auftragsbestätigung zum Zeitpunkt der Lieferung/Montage gegenüber dem aktuellen Zeitpunkt um mehr als fünf Prozent nachweislich erhöht haben, ändert sich der Einheitspreis entsprechend der Gewichtung des Materialanteils in diesen Positionen.

Aktuelle Lieferzeit vors. 6 Monate nach Auftragsbestätigung. Aufgrund der Corona Plandemie und der sich abzeichnenden Verknappung auf den Rohstoffmärkten kann die vereinbarte Lieferzeit abweichen. Die Lieferzeit wurde unter dieser Voraussetzung genannt und ist vorläufig. Gerichtsstand ist Nürnberg. Grundlage des Angebot ist die VOB. Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen vorbehalten. Das Angebot ist 8 Wochen gültig

Selbstverständlich fertigen wir auch in anderen Ausführungen und Abmessungen. Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 0911/20 555 99 zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen



Bernd Fröhner
POPULÄR Handcrafted Skateparks