

IOU-Ramps | Kleingern 52 a | 94081 | Fürstenzell

Gemeinde Böbingen
Christine Huttelmaier
Römerstraße 2
73560 Böbingen

Angebot

Sehr geehrte Frau Huttelmaier,

*hiermit erlauben wir uns folgendes Angebot zu stellen.
Skatepark Böbingen an der Rems Vorschlag 1-1*

Angebotsnummer:
210910-84

Kundennummer:
00793

Fürstenzell, 10.09.2021
Seite 1/3

Projekt:
Referenz:

Pos.	Beschreibung	Einheit	Stückpreis	Stückzahl	Rabatt	Kosten
1	Miniramp - Kids - mit Bank und Quarterpipe SL-101-500-99-1 Kopie Grundmasse: Breite: 650 cm, Länge: 850 cm, Höhe: 99 cm. Konstruktion aus Lärche Balken 70x70 mm und Bohlen 150x35 mm. Fahrbelag aus Kunststoff - Skatesmart 8 mm stark. Auffahrtsblech aus feuerverzinktem Stahlblech 3 mm. Kantenabschluss aus feuerverzinktem Stahl. Die Rampe wird ohne Geländer geliefert!! Die Konstruktion ist seitlich offen. Die Rampe entspricht der EN 14974.	Stück	11.900,00 €	1		11.900,00€
2	Curb Cut Granit mit Ledge und Manual Pad Grundmasse: Cirka Breite 244 cm und 50 cm, Länge 500 cm, Höhe 60 aus Granit 8 cm stark. Auffahrtsblech aus feuerverzinktem Stahlblech 3 mm. Die Rampe ist seitlich offen und entspricht der EN 14974.	Stück	14.500,00 €	1		14.500,00€
3	Quarterpipe - Standard - SL-10-375-160-2 Grundmasse: Breite: 375 cm, Länge: 345 cm, Höhe: 150 cm. Konstruktion aus Lärche Balken 70x70 mm und Bohlen 150x35 mm. Fahrbelag aus Kunststoff - Skatesmart 8 mm stark. Auffahrtsblech aus feuerverzinktem Stahlblech 3 mm. Kantenabschluss aus feuerverzinktem Stahl. Geländer aus Lärche Balken 70x70 mm und verzinktem Lochblech Die Rampe ist seitlich offen und entspricht der EN 14974.	Stück	4.400,00€	1		4.400,00€

--
F +49 (0) 8502 918 7226
M +49 (0) 176 / 23 22 77 47

schuetzi@iou-ramps.com
<sender.custom1/>
<sender.custom2/>

--
VR-Bank Passau
Ktn: 43206
BLZ: 740 900 00
BIC: GENO DE F1 PA1
IBAN DE117409 0000 0000 043206

--
St.-Id: DE 158337092

--
IOU-Ramps
UST.ID.Nr. DE 158337092

--
Kunde
UST.ID.Nr.

--

Angebot

IOU-Ramps

Andreas Schützenberger
Kleingern 52 a

94081 Fürstzell

Pos.	Beschreibung	Einheit	Stückpreis	Stückzahl	Rabatt	Kosten
4	Manual Pad Rund Granit Durchmesser 240 cm - 2 teilig - Höhe 16 cm Konstruktion aus massiven Granitstützen. Fahrbelag aus massiver Granitplatte 80 mm stark. Kantenabschluss Granit gefast 10 mm Die Rampe ist seitlich offen und entspricht der EN 14974.	Stück	2.400,00€	1		2.400,00€
5	Bank hip Grundmasse: Breite 708 cm, Länge 392 cm, Höhe 95 cm. Konstruktion aus Lärche Balken 70x70 mm und Bohlen 150x35 mm. Fahrbelag aus Kunststoff - Skatesmart 8 mm stark. Auffahrtsblech aus feuerverzinktem Stahlblech 3 mm. Kantenabschluss aus feuerverzinktem Stahl. Geländer - keines!! !. Die Konstruktion ist seitlich geschlossen. Die Rampe entspricht der EN 14974.	Stück	7.900,00€	1		7.900,00€
6	Granit Step Curb mit Rail Grundmaße: Breite: 190 cm, Länge: 600 cm, Höhen: 15/40 cm . Aus Granit 8 cm stark mit Staplereinlaß Alle Kanten gerundet - 8 mm und 3 mm Gewicht circa 2,4 t Konstruktion nach DIN EN 14974	Stück	4.500,00€	1		4.500,00€
7	Flatrail - rund - STA-57-300-45-run Grundmaße: Breite 8 cm, Länge 300 cm, Höhe 45-50-55 cm. Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl - Wandstärke 3 mm entspricht der EN 14974 Das Rail hat Verlängerungen und Bratzen und ist einzubetonieren! Befestigung ist nicht im Angebot enthalten!	1	590,00€	1		590,00€
8	Quarterpipe - Kids - SL-10-750-99-1 Grundmasse: Breite: 750 cm, Länge: 300 cm, Höhe: 99 cm. Konstruktion aus Lärche Balken 70x70 mm und Bohlen 150x35 mm. Fahrbelag aus Kunststoff - Skatesmart 8 mm stark. Auffahrtsblech aus feuerverzinktem Stahlblech 3 mm. Kantenabschluss aus feuerverzinktem Stahl. Die Rampe ist seitlich offen ausgeführt und entspricht der EN 14974.	Stück	6.900,00€	1		6.900,00€
9	Frachtkosten inklusive Verladung der Element. Für die Entladung brauchen wir einen Gabelstapler, Frontlader (2t Hebekkraft) dieser wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt	Stück	1.290,00€	1		1.290,00€

Angebotsnummer:
210910-84

--
Kundennummer:
00793

Fürstzell, 10.09.2021
Seite 2/3

--
Projekt:
Referenz:

Angebot

IOU-Ramps

Andreas Schützenberger
Kleingern 52 a

94081 Fürstzell

Pos.	Beschreibung	Einheit	Stückpreis	Stückzahl	Rabatt	Kosten
10	Fahrt- und Übernachtungsspesen pauschal für das Team von IOU-Ramps	pau	980,00€	1		980,00€
11	Montage inklusive inklusive da der Bau vorort erfolgt! Die freiwillige Einbindung der Jugendlichen beim Bau ist erwünscht! Der Auftraggeber hilft und übernimmt die Kosten für folgende Leistungen: Abladen der Rohmaterialien (Frontlader ca. 1 h), Stromanschluss (230 V) für die gesamte Montagezeit und die Entsorgung der Restmaterialien.		0,00€	1		0,00€
12	DIN EN 14974 Unsere Anlagen entsprechen der aktuellen DIN EN 14974. Sicherheitsbereiche werden beim Aufbau berücksichtigt. Eine unabhängige Abnahme, z.B. durch den TÜV-Produktservice kann von uns organisiert werden ist aber nicht Teil dieses Angebots.		0,00€	1		0,00€
13	Garantie - Außenbereich wir gewähren auf unsere Anlagen 4 Jahre Garantie. Voraussetzung hierfür sind ein sachgerechter Umgang und die Einhaltung der Inspektion und Wartungsintervalle.		0,00€	1		0,00€
	Angebot 210910-84					55.360,00€
19%	MWST		55.360,00€			10.518,40€
Total						65.878,40€

Angebotsnummer:
210910-84

--
Kundennummer:
00793

Fürstzell, 10.09.2021
Seite 3/3

--
Projekt:
Referenz: